



banbouw



KEUZELIJST STANDAARD OPTIES

58 won. Nuenen West
Panakkers Zuid
d.d. 06-08-2022





OPTIEKEUZELIJST



AFBOUW

Optie	Omschrijving	€	Prijs incl. BTW	Keuze	Aantal
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN					
30.00.01	Verplaatsen binnendeur incl. schakelaar. Het verplaatsen van een binnendeurkozijn. Hierbij wordt de lichtschakelaar verplaatst.	€	155,=	<input type="checkbox"/>
30.00.02	Wijzigingen draairichting binnendeur. Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Hierbij worden géén elektrische aansluitpunten verplaatst.	€	70,=	<input type="checkbox"/>
30.99.99	Binnenkozijnen en binnendeuren. Samen met Svedex bieden wij u het Svedex deur+ concept aan. U heeft de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in binnendeuren, kozijnen, beglazing en garnituur ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. E.e.a. tegen de optieprijzen zoals getoond op de website van Svedex. Via onderstaande link kunt u uw keuze maken en aan van BanBouw BV bevestigen. <i>LET OP:</i> <i>* U kunt inloggen via www.svedexdeurplus.nl met uw persoonlijke inlogcode die u ontvangt bij aankoop van de woning.</i>				
STUKADOORWERK					
40.10.01	Tex-klaar maken wanden. Het tex-klaar maken van de reeds behangklaar afgewerkte wanden in uw woning, dit met uitzondering van reeds houten en betegelde wanden. De wanden worden ongetext opgeleverd. <i>De weergegeven prijsopgave betreft een indicatieve m2-prijs.</i>	€	18,=	<input type="checkbox"/>
40.30.01	Schuurwerk wanden. Het aanbrengen van schuurwerk (kleur wit) op de reeds behangklaar afgewerkte wanden in uw woning, dit met uitzondering van reeds houten en betegelde wanden. De wanden worden ongetext opgeleverd. <i>De weergegeven prijsopgave betreft een indicatieve m2-prijs.</i>	€	30,50	<input type="checkbox"/>
40.99.99	Algemene uitvoeringsvoorwaarden stukadoorwerk De genoemde meerprijs per m2 is een indicatie. Voor de uiteindelijke offerte zullen wij altijd een aparte offerte aanvraag indienen bij onze stukadoor. Alle wandafwerkingen worden vrijgehouden van de plafonds conform voorschriften van de leverancier. Eventuele kleine kleurverschillen en krimpscheuren zijn onvermijdelijk. Indien noodzakelijk kunnen lange wanden worden voorzien van een dilatatieprofiel welke eventueel zichtbaar kan blijven. Dit is met name noodzakelijk wanneer twee wanden tegen elkaar aan staan van verschillende bouwmaterialen (bijvoorbeeld een kalkzandsteen wand tegen een gasbeton wand).				



OPTIEKEUZELIJST



SCHILDERWERK					
46.00.00	Het 2x texen van wanden. Het 2x texen van wanden in uw woning. Dit punt kan alleen in opdracht worden genomen in combinatie met een wandafwerking in het hoofdstuk "STUKADOORWERK". <i>De weergegeven prijsopgave betreft een indicatieve m2-prijs en is gebaseerd op "lichte" kleurtinten.</i>	€	19,50	<input type="checkbox"/>
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES					
70.01.01	Extra enkele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van één extra enkele wandcontactdoos met randaarde. Te monteren op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil.	€	215,-	<input type="checkbox"/>
70.01.02	Extra dubbele wandcontactdoos. Het leveren en aanbrengen van één extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. Te monteren op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil.	€	262,=	<input type="checkbox"/>
70.02.01	Buitenlichtpunt Het leveren en aanbrengen van extra buitenlichtpunt aan de gevel geschakeld middels de aanwezige schakelaar.	€	135,=	<input type="checkbox"/>
70.02.02	Extra enkele wandcontactdoos voor buitengebruik. Het leveren en aanbrengen van één extra enkele wandcontactdoos met randaarde welke geschikt is voor buitengebruik. Te monteren op de buitengevel, op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil van de woning.	€	220,-	<input type="checkbox"/>
70.02.02	Extra dubbele wandcontactdoos voor buitengebruik. Het leveren en aanbrengen van één extra dubbele wandcontactdoos met randaarde welke geschikt is voor buitengebruik. Te monteren op de buitengevel, op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil van de woning.	€	263,=	<input type="checkbox"/>
70.02.04	Schakelaar enkele of dubbele wandcontactdoos voor buitengebruik Het leveren en aanbrengen van een enkelpolige schakelaar voor het aan/uit schakelen van een enkele of dubbele wandcontactdoos voor buitengebruik.	€	263,=	<input type="checkbox"/>
70.03.01	Verplaatsen elektrisch aansluitpunt. Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of lichtpunt t.o.v. de standaard positie op dezelfde wand.	€	85,=	<input type="checkbox"/>
70.03.02	Verplaatsen elektrisch aansluitpunt. Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of lichtpunt t.o.v. de standaard positie naar een andere wand.	€	85,=	<input type="checkbox"/>
70.04.01	Extra loze leiding vanuit meterkast. Het leveren en monteren van één extra loze leiding $\frac{3}{4}$ vanuit de meterkast naar een andere locatie in de woning. Te monteren op een hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil.	€	210,=	<input type="checkbox"/>
70.05.02	Bedraden loze leiding t.b.v. CAI. Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van een CAI aansluiting.	€	160,=	<input type="checkbox"/>
70.05.03	Bedraden loze leiding met UTP aansluiting 1-voudig. Het bedraden van een loze leiding met een compleet afgemonteerde enkele UTP aansluiting.	€	160,=	<input type="checkbox"/>
70.05.04	Bedraden loze leiding met UTP aansluiting 2-voudig. Het bedraden van een loze leiding met een compleet afgemonteerde dubbele UTP aansluiting.	€	235,=	<input type="checkbox"/>



OPTIEKEUZELIJST



70.06.01	Extra plafond- of wandlichtpunt op aparte schakelaar. Het leveren en aanbrengen van een plafond- of wandlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar.	€	240,=	<input type="checkbox"/>
70.07.03	Leveren en aanbrengen van een led dimmer. Het leveren en aanbrengen van een LED dimmer i.p.v. een standaard enkelpolige schakelaar.	€	215,-	<input type="checkbox"/>
70.08.01	Extra (aparte) groep incl. wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra (aparte) groep 230 volt in de meterkast van uw woning. Deze aparte groep te bedraden en af te monteren middels een enkele wandcontactdoos met randaarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe loze leiding. <i>LET OP:</i> <i>* De meterkast is standaard uitbreidbaar naar 8 eindgroepen. Daarboven dient de meterkast te worden aangepast. De kosten van deze uitbreiding zijn onder andere afhankelijk van het uiteindelijke aantal eindgroepen. De (eventuele) kosten hiervoor zijn aangegeven in punt 70.08.02. en kunnen dus pas op een later tijdstip geoffreerd worden.</i>	€	420,=	<input type="checkbox"/>
70.08.02	Extra aardlekschakelaar incl. aanpassen meterkast Extra aardlekschakelaar incl. aanpassen meterkast i.v.m. het overschrijden van het maximum aantal groepen (meer dan 8 stuks).	€	315,=	<input type="checkbox"/>
70.08.07	Leveren en monteren oplaadpunt elektrische auto Het monteren en aansluiten van een oplaadpunt op een aparte 1x16A aardlekautomaat voorzien van mennekes contact en een sleutel welke alleen op dit laadpunt werkt. Dit oplaadpunt zal ter plaats van de opstelplaats voor de auto op eigen perceel geplaatst worden.	€	N.T.B	<input type="checkbox"/>
70.08.05	Extra p.v. paneel Extra PV panelen alleen in overleg met uw kopersbegeleiding. Dit i.v.m. maatwerk per kavel.				

ALGEMEEN

Voor alle opties geldt dat de door u gewenste positie van de meerwerk opties technisch uitvoerbaar dienen te zijn. Dit zal door Ban bouw worden beoordeeld.

Koper Naam:

Handtekening:

Plaats & Datum:
